

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรม

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน.....หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,303,718.89	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,303,718.89	
	ราคาประมาณการ ตัวอักษร	1,304,000.00	
		หนึ่งล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน	

ประมาณการโดย

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ตรวจสอบโดย

(นางกิติญา พงศ์ศรีวัฒน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เห็นชอบ

(นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรม

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน.....หน้า

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	งานรื้อถอน	7,305.00			
	งานซ่อมแซม	236,400.00			
	งานปรับปรุง	719,748.00			
	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง Loose furniture	61,000.00			
	รวมงานส่วนที่ 1	1,024,453.00	1.2726	1,303,718.89	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,303,718.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม.

เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย

(นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา)

สถาปนิกปฏิบัติกร

ตรวจสอบโดย


(นางกิติญา พงศ์ศรีวัฒน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เห็นชอบ

(นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



กลุ่มงาน/งาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดี

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 11 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน.....หน้า

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ			-	รวมภาษีมูลค่า
					เพิ่ม 7% แล้ว
	รวมค่าก่อสร้าง			-	



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรม

สถานที่ก่อสร้าง : ชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประมาณการ : นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคำภา

เมื่อวันที่ 2

เดือน 5.ค. พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อหน้าต่างกระจกจากอุโมงค์นิคม	43.05	ตร.ม.		-	100.00	4,305.00	4,305.00	รื้อถอน
	- รื้อพื้นไม้ลามิเนตและคิ้วบัว	120	ตร.ม.		-	25.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
2	งานซ่อมแซม								
	รวมงานรื้อถอน							7,305.00	
	- ซ่อมตู้เก็บเอกสารบริเวณตู้ L-04 ถึง ตู้ L-11) พร้อมทำสีใหม่	135	บาน		-	1,500.00	202,500.00	202,500.00	
	- ซ่อมผนังบริเวณที่รั่วซึม	20	ตร.ม.		-	650.00	13,000.00	13,000.00	
	- ซ่อมแซมเบิ้ลไกไฟ และสวิตซ์ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	7	จุด			600.00	4,200.00	6,300.00	
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน	8	จุด			200.00	1,600.00	5,600.00	
	- ซ่อมแซมประตูห้องทั้งหมด	6	บาน			1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมงานซ่อมแซม							236,400.00	

ขมขณญ ความถูกตองของตัวเลขขปรมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ใหผูเสนอราคาตรวจสอบรายการใหเป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุง								
3.1	งานพื้น								
	- ปูพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	120	ตร.ม.	850.00	102,000.00	150.00	18,000.00	120,000.00	
	- ติดตั้งบัว PVC. สูง 4 นิ้ว	55	เมตร	150.00	8,250.00	70.00	3,850.00	12,100.00	
	รวมงานพื้น							132,100.00	
3.2	งานผนัง								
	- ก่ออิฐมวลเบา ทน 7.5 ซม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน	17.6	ตร.ม.	230.00	4,048.00	50.00	880.00	4,928.00	
	- กรวดลอปเปอร์ ชนิดไวเทล	234	ตร.ม.	350.00	81,900.00	400.00	93,600.00	175,500.00	
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. ขัดแต่งผิว โครกคร่าไม้เนื้อแข็ง	8	ตร.ม.	1850.00	14,800.00	150.00	1,200.00	16,000.00	
	รวมงานผนัง							196,428.00	
3.3	งานฝ้าเพดาน								
	- เสริมฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	10	ตร.ม.	550.00	5,500.00	97.00	970.00	6,470.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							6,470.00	

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ติดตั้งชุดประตู(ของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ พร้อมเดินคิ้วไม้ ทำสี)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ติดตั้งชุดหน้าต่างกระจก เฟรมอลูมิเนียม	4	ชุด	25,000.00	100,000.00			100,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							105,000.00	
3.5	งานทาสี (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)								
	- ทาสีผนังภายนอก	25	ตร.ม.	35.00	875.00	34.00	850.00	1,725.00	
	- ทาสีผนังภายใน	23	ตร.ม.	35.00	805.00	30.00	690.00	1,495.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน และคิ้วบัวประดับ	145	ตร.ม.	35.00	5,075.00	30.00	4,350.00	9,425.00	
	- ทำสีผนังไม้ดัดยาง(งาน Built-in)	8	ตร.ม.	35.00	280.00	30.00	240.00	520.00	
	- ทาสีประตูห้องทั้งหมด	22	ตร.ม.	35.00	770.00	30.00	660.00	1,430.00	
								10,920.00	
3.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ติดตั้งม่านม้วน ขนาด 207x300ม.	4	ชุด	20000.00	80,000.00	1,000.00	4,000.00	84,000.00	
	- งานทำความสะอาด และเก็บขยะของงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	1	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	5 ครั้ง
	- ติดตั้งฟิล์มอาคาร ที่ชุดหน้าต่างกระจก	234	ตร.ม.	280.00	65,520.00	400.00	93,600.00	159,120.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							253,120.00	

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา



Handwritten signature or initials in blue ink.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานระบบไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้า พร้อมหน้ากาก	4	ชุด	210.00	840.00	100.00	400.00	1,240.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบบิโอบัพ ฝั่งพันกันน้ำ	2	ชุด	1600.00	3,200.00	240.00	480.00	3,680.00	
	- โคมความถี่ 6 นิ้ว พร้อมหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์	4	ชุด	1000.00	4,000.00	100.00	400.00	4,400.00	
	- โคม Track light แบบ 3x50W.	2	ชุด	1500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- โคมไฟส่องตู้ปลา ฟลูออเรสเซนต์ 1x18W.	1	ชุด	235.00	235.00	100.00	100.00	335.00	
	- โคมไฟ SPOT LIGHT	1	ชุด	236.00	236.00	101.00	101.00	337.00	
	รวมงานไฟฟ้า							8,080.00	
3.8	งานโทรศัพท์ และโทรทัศน์								
	- เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	260.00	260.00	80.00	80.00	340.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
	- เดินท่อและร้อยสาย วงจรทั้งระบบ	2	จุด	600.00	1,200.00	150.00	300.00	1,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1	งาน	3000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานโทรศัพท์							5,130.00	

82

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้ความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.9	งานระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System)								
	- ใต้อับคอมพิวเตอร์ RJ45	1	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- เดินท่อและวางร้อยสายเครือข่าย ทั้งระบบ	1	งาน	1400.00	1,400.00	150.00	150.00	1,550.00	
	- งานเปิดเตล็ด	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์							2,500.00	
	รวมงานปรับปรุง							719,748.00	
4	ครุภัณฑ์จัดสร้าง (เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว)								
	- ตู้ L-01 ขนาด 1.20x0.60x2.28 ม. (แยกเป็น 2 ชั้น ตู้บนและล่าง)	1.00	ชุด	25000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ตู้ L-02 ขนาด 1.20x0.60x0.80 ม. (ตู้เดี่ยวแบบ SIDE BOARD)	1.00	ชุด	18000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ตู้ L-03 ขนาด 1.20x0.60x0.80 ม. (ตู้เดี่ยวแบบโหว)	1.00	ชุด	18000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมครุภัณฑ์จัดสร้าง							61,000.00	

821

หมายเหตุ ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ได้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
 ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา